



इच्छाकामना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बागमति प्रदेश
कुरिनटार- चितवन

दर विश्लेषण

विषय: General Works

User

Summary of Rate Analysis

आ.व. २०८०-०८१

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	उपभोक्ता समितिको दर विवरण
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		
१.	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु. १०४१०० एक 104.00 एक
२.	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु. ७८४१०० एक 784.00 एक
३.	१२-३० रुखको जरा फिक्ने कार्य	रु. ३२०१०० एक 320.00 एक
४.	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा फिक्ने कार्य	रु. २०१६१०० एक 2016.00 एक
५.	घाँस काट्ने त्यसको जरा फिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	रु. १८४० व.मी. 1.71 व.फि.
६.	सर्फसलाई ड्रेसिङ गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम	रु. ८१०० व.मी. 0.74 व.फि.
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम		
१०.	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम	रु. ५७६१८० घ.मी. 16.35 घ.फि.
११.	साढो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी. सम्म) मिसेको माटो	रु. ६५१२० घ.मी. 18.68 घ.फि.
१२.	विस्फोटन बिना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	रु. २४७२१०० घ.मी. 70.05 घ.फि.
१३.	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने	रु. २१८१४४ घ.मी. 61.82 घ.फि.
१३क	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउन माटो बाहेक	रु. ४०१६९ घ.मी. 11.38 घ.फि.
१४.	सामान्य माटोले पानी नछरिक्न पुर्ने काम	रु. १७४२४५ घ.मी. 49.38 घ.फि.
१५.	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पे गर्ने काम	रु. ३२३४१४ घ.मी. 91.65 घ.फि.
१६.	जगमा गाभल भरी ज्यामीद्वारा धुमस कम्प्याक्ट गर्ने काम	रु. २०२९४५ घ.मी. 57.51 घ.फि.
१७.क	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु. ४१९७ १०००लि. 4.97 १०००लि.
१७.ख	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु. ४९१७२ घण्टा 49.72 घण्टा
	हाइड्रोलिक एक्साभेटर प्रयोग गरी सबै प्रकारको (OS, BMS, HS, MS, SR) माटो खन्ने काम	रु. ६७०२ घनमि
	हाइड्रोलिक एक्साभेटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम	रु. ८०४५ घनमि
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम		
२२.	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु. १५६२७९४ घ.मी. 442.87 घ.फि.
२३.	भुईँतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु. १६०३९१४ घ.मी. 454.55 घ.फि.
२४.	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु. १५२२४१३ घ.मी. 431.44 घ.फि.
२५.	भुईँतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु. १५६३६१३ घ.मी. 443.12 घ.फि.
२६.	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु. १४८९७४० घ.मी. 422.17 घ.फि.
२७.	भुईँतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु. १५३०९४० घ.मी. 433.85 घ.फि.
२८.	भुईँतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु. १६११०४५ घ.मी. 456.55 घ.फि.
२९.	भुईँतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु. १६५२२४५ घ.मी. 468.22 घ.फि.
३०.	भुईँतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु. १५७३४१७३ घ.मी. 445.90 घ.फि.
३१.	भुईँतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु. १६१४६१७३ घ.मी. 457.58 घ.फि.
३२.	भुईँतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु. १५३७९१९१ घ.मी. 435.85 घ.फि.
३३.	भुईँतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु. १५७९११९१ घ.मी. 447.52 घ.फि.
३४.	भुईँतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु. १३२८१८३ घ.मी. 376.39 घ.फि.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Suman', 'Santosh', 'H.F.', 'Kamya', 'Santosh', 'Santosh', and 'Santosh'.

१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९


[Handwritten signatures and initials:]



आ व ०८०/०८१

सि.नं.	कार्य विवरण	उपभोक्ता समितिको दर विवरण
	कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम	
६९.	०.३८ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु. १०९५६७ व.मी. १०१.८४ व.फि.
७०.	०.२८ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु. ९०२१६१ व.मी. ८३.९० व.फि.
७१.क	०.४१ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु. ७९२१३३ र.मी. २४१.५६ र.फि.
७१.ख	०.५० मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु. १४८२४७ व.मी. १३७.८० व.फि.
७३	०.३८ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु. १२२७०० व.मी. ११४.०५ व.फि.
७४	०.२८ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु. १०३२३६ व.मी. ९५.९६ व.फि.
७५	०.४५ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु. १३८९२१ र.मी. १२९.१३ र.फि.
७६.क	०.५० मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु. ९८७११४ र.मी. ३००.९६ र.फि.
७६.ख	बले टाईल छाना छाउने काम	रु. ५७०१०४ व.मी. ५२.९९ व.फि.
७७.क	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईबर ग्लास पाताले छाना छाउने काम	रु. २५३०६३ र.मी. ७७१.५३ र.फि.
७७.ख	फाईबर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	रु. १६४५१२४ व.मी. १५२.९३ व.फि.
७८	१.२ मि.मि. प्लेन फाईबर ग्लास पाताले छाना छाउने काम	रु. २२३८८१ व.मी. २०८.१० व.फि.
७९	०.४५ मी.मी. बाक्लो सादा सी.जी.आई. (लाइट क्लास) छाना छाउने काम	रु. ११९८६२ व.मी. १११.४१ व.फि.
८०	०.४५ मी.मी. बाक्लो रङ्गीन सी.जी.आई. (लाइट क्लास) छाना छाउने काम	रु. १३८९१२१ व.मी. १२९.१३ व.फि.
	कार्य समूह 'ज' :- काठको काम	
८६	अग्राख काठको बीम डलिन आदि बनाई जोड्ने काम	रु. २११०१९६२ घ.मी. ५९८०.०० घ.फि.
८७	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईम्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	रु. ५१५४५५० व.मी. ४७९.११ व.फि.
८८	अग्राख काठको चौकस बनाई जोड्ने काम	रु. २४१३५९१८० घ.मी. ६८३९.८० घ.फि.
८९	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली ढिलाखापा बनाई	रु. १३७४०१२० व.मी. १२७७.१६ व.फि.
९०	३८X७५ मी.मी. चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई	रु. ९३९९१८६ व.मी. ८६६.२९ व.फि.
९१	३८X७५ मी.मी. साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई	रु. ९३९९१७६ व.मी. ८७३.४३ व.फि.
९२	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ४ मी.मी. कमसियल प्लाईउड	रु. ७६६३२१ व.मी. ७१२.३० व.फि.
९३	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरपुफ प्लाईउड जडान	रु. ८०७८६५ व.मी. ७५०.९२ व.फि.
९४	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान	रु. ८०४९१३९ व.मी. ७४८.२० व.फि.
९५	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.४१ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट	रु. ७९८३८९ व.मी. ७४२.११ व.फि.
९६	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा जी.आई. मस्क्वीटो पुफ वायरमेश	रु. ५२१३१० व.मी. ४८४.५६ व.फि.
९७	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा मस्क्वीटो पुफ वायर मेश जाली	रु. ५४३२८८ व.मी. ५०४.९९ व.फि.
९८	काठको फ्रेममा मस्क्वीटो पुफ जाली लिप्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	रु. ७७४१२५ व.मी. ७१.९७ व.फि.
९९	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. १२६५१२ व.मी. ११७.५९ व.फि.
१००	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. १४२३१८ व.मी. १३२.२९ व.फि.
१०१	४ मी.मी. कमसियल प्लाईउड काठको लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. ८६६३४ व.मी. ८०.५३ व.फि.
१०२	१२ मी.मी. मोटाई भएको पार्टीशन बोर्ड एक साइड लेमिनेट काम	रु. १५२२०५ व.मी. १४१.४८ व.फि.
१०३	हाईबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाईउड लेमिनेशन काम	रु. ७३८१११ व.मी. ६८.६१ व.फि.
१०४	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ ठोक्ने ४ मी.मी. कमसियल प्लाईउड काम	रु. ३७७७६८ व.मी. ३४५.५६ व.फि.
१०५	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ ठोक्ने ६ मी.मी. कमसियल प्लाईउड काम	रु. ३९४९१२ व.मी. ३६७.१५ व.फि.
१०६	५०X७५ मी.मी. साइजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ ठोक्ने काम	रु. १९४५१५० व.मी. १८०.८४ व.फि.
१०७	१६-२० मी.मी. व्यासको फलाम डण्डी कांटी भ्यालको चौकसमा जोड्ने	रु. १४८३४४५० मे.ट. १४८.३४ कि.जि.
१०८	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड	रु. ९२२०३४ व.मी. ८५७.०४ व.फि.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sunder', 'H. H.', 'Kamra', 'Sunder', and others.



1. General
 2. Index
 3. Ref. to
 4. Ref. to
 5. Ref. to
 6. Ref. to
 7. Ref. to
 8. Ref. to
 9. Ref. to
 10. Ref. to
 11. Ref. to
 12. Ref. to
 13. Ref. to
 14. Ref. to
 15. Ref. to
 16. Ref. to
 17. Ref. to
 18. Ref. to
 19. Ref. to
 20. Ref. to
 21. Ref. to
 22. Ref. to
 23. Ref. to
 24. Ref. to
 25. Ref. to
 26. Ref. to
 27. Ref. to
 28. Ref. to
 29. Ref. to
 30. Ref. to
 31. Ref. to
 32. Ref. to
 33. Ref. to
 34. Ref. to
 35. Ref. to
 36. Ref. to
 37. Ref. to
 38. Ref. to
 39. Ref. to
 40. Ref. to
 41. Ref. to
 42. Ref. to
 43. Ref. to
 44. Ref. to
 45. Ref. to
 46. Ref. to
 47. Ref. to
 48. Ref. to
 49. Ref. to
 50. Ref. to
 51. Ref. to
 52. Ref. to
 53. Ref. to
 54. Ref. to
 55. Ref. to
 56. Ref. to
 57. Ref. to
 58. Ref. to
 59. Ref. to
 60. Ref. to
 61. Ref. to
 62. Ref. to
 63. Ref. to
 64. Ref. to
 65. Ref. to
 66. Ref. to
 67. Ref. to
 68. Ref. to
 69. Ref. to
 70. Ref. to
 71. Ref. to
 72. Ref. to
 73. Ref. to
 74. Ref. to
 75. Ref. to
 76. Ref. to
 77. Ref. to
 78. Ref. to
 79. Ref. to
 80. Ref. to
 81. Ref. to
 82. Ref. to
 83. Ref. to
 84. Ref. to
 85. Ref. to
 86. Ref. to
 87. Ref. to
 88. Ref. to
 89. Ref. to
 90. Ref. to
 91. Ref. to
 92. Ref. to
 93. Ref. to
 94. Ref. to
 95. Ref. to
 96. Ref. to
 97. Ref. to
 98. Ref. to
 99. Ref. to
 100. Ref. to

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	उपभोक्ता समितिको दर विश्लेषण
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		
६२	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोटने काम	रु. २५९।७३ व.मी. 24.14 व.फि.
६३	२५ मी.मी. बाक्लो अगाखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	रु. ८४९।४३० घ.मी. 238.45 घ.फि.
१४०	१६ मी.मी. ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोटने र पालिश समेत गर्ने	रु. ५९२२।७५ व.मी. 550.52 व.फि.
७७	१६ मी.मी. मार्बल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोटने	रु. ४०८३।११ व.मी. 379.53 व.फि.
१५४	१६ मी.मी. मार्बल, भन्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी	रु. ४४५।९९ व.मी. 414.09 व.फि.
१५६	भन्याङ्गको खुड्किलामा मार्बल नोजिङ्ग गर्ने काम	रु. ५५५।०० व.मी. 51.59 व.फि.
१५७	मार्बल पोलिस मात्र गर्ने काम	रु. ११६०।०० व.मी. 107.82 व.फि.
८२	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा ग्रेलेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग	रु. ४४८।२१ व.मी. 41.66 व.फि.
कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम		
८३	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिङ्गमा	रु. ४३८।०२ व.मी. 40.71 व.फि.
८४	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिङ्गमा	रु. ४३०।९९ व.मी. 40.06 व.फि.
८५	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु. ३६५।९९ व.मी. 34.02 व.फि.
८६	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु. ३४८।२१ व.मी. 32.37 व.फि.
८७	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	रु. २८१।९१ व.मी. 26.20 व.फि.
८८	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	रु. ३३८।८७ व.मी. 31.50 व.फि.
८९	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	रु. ४७९।२१ व.मी. 44.54 व.फि.
९०	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु. ४६५।६२ व.मी. 43.28 व.फि.
९१	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु. ४३७।८० व.मी. 40.69 व.फि.
९३	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	रु. ४२०।०० व.मी. 39.04 व.फि.
९४	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	रु. ३४९।२९ व.मी. 32.47 व.फि.
९५	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	रु. २५८।२६ व.मी. 24.01 व.फि.
९६	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	रु. २४६।०७ व.मी. 22.87 व.फि.
९७	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१)	रु. ३१२।६६ व.मी. 29.06 व.फि.
९८	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार	रु. २८९।३२ व.मी. 26.89 व.फि.
९९	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	रु. १८७।२७ व.मी. 17.41 व.फि.
१००	४५ से.मी. X ४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको	रु. १०१।२३ व.मी. 9.41 व.फि.
१०१	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	रु. २१२।०९ व.मी. 19.71 व.फि.
१०२	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु. २५७।८९ व.मी. 23.97 व.फि.
१०३	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो फ्ललर वा पानी पट्टी बनाउने काम	रु. १३६।९९ र.मी. 41.77 र.फि.
१०४	भित्ता एवम् सिलिङ्गमा २ मि.मि. प्लेन हवाईट पुष्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य	रु. २५८।५३ व.मी. 24.03 व.फि.


गणतन्त्र नेपाल सरकार
कार्यपालिका महासचिव कार्यालय
कानून विभाग, कानून
विभागीय प्रमुख, नेपाल

[Handwritten signatures and names:]

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	उपभोक्ता समितिको दर विह्वेपण
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		
१४४	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	रु. १९२१९१ व.मी. 17.93 व.फि.
कार्य समूह 'ठ' :- ओस निरोधकको काम		
१५०	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	रु. ६३२८ व.मी. 5.88 व.फि.
१५३	१:२ भागमा वाटर पुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प पुफिङ गर्ने	रु. ४४९१५६ व.मी. 41.79 व.फि.
१५४	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१ 1/2:३) Damp proofing course	रु. ५१९१२९ व.मी. 48.27 व.फि.
१५५	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प पुफिङ गर्ने	रु. ६४६१७५ व.मी. 60.12 व.फि.
१५६	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प पुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	रु. ४१०१५० व.मी. 38.16 व.फि.
१५७	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	रु. ३९९१८९ व.मी. 37.17 व.फि.
१६२	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of	रु. ६०७९४ व.मी. 56.51 व.फि.
कार्य समूह 'ड' :- Pressure Grouting को काम		
१६३	Pressure grouting on RCC Roof slab	रु. ४७४६ व.मी. 4.41 व.फि.
१६४	Pressure grouting on basement slab	रु. ५८१७६ व.मी. 5.46 व.फि.
कार्य समूह 'ढ' :- भत्काई सामान सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम		
१६८	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म	रु. ८४८१०० घ.मी. 24.03 घ.फि.
१६९	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.	रु. १६९६१०० घ.मी. 48.06 घ.फि.
१७०	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु. ८८००१०० घ.मी. 249.38 घ.फि.
१७१	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु. ३२००१०० घ.मी. 90.68 घ.फि.
१७२	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु. ८६४४० व.मी. 8.03 व.फि.
१७३	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु. १२४१२० व.मी. 11.54 व.फि.
१७४	गारोको मोहडा मा विरिगेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो	रु. २१८५९१३० घ.मी. 619.46 घ.फि.
१७५	पुरानो मार्बल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्बल सतह अक्जालिक	रु. २७९१७७ व.मी. 25.95 व.फि.
१७६	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	रु. ५२१०० व.मी. 4.83 व.फि.
१७७	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	रु. ३०२१८९ व.मी. 28.15 व.फि.
१७८	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु. ३४८ गोटा 3.48 गोटा
१७९	चुना सुर्कीको मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु. ४१५१ गोटा 4.51 गोटा
१८०	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु. ५१७२ गोटा 5.72 गोटा
१८१	कुदेको ढुङ्गा, मार्बल वा प्रिकाष्ट कंक्रीट (चुना, सुर्की मसलामा) भत्काउने	रु. १२९१५० घ.मी. 36.60 घ.फि.
१८२	कुदेको ढुङ्गा, मार्बल वा प्रिकाष्ट कंक्रीट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम	रु. २३८३५० घ.मी. 67.55 घ.फि.
१८३	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य भिकने	रु. ३०९७५० से.ट. 3.10 कि.जि.
१८४	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	रु. ३६०१०० व.मी. 33.46 व.फि.
१८५	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	रु. ३३६१०० व.मी. 31.23 व.फि.
१८६	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत	रु. ३२०१०० व.मी. 29.74 व.फि.
१८७	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण	रु. ६१७० व.मी. 5.74 व.फि.
कार्य समूह 'ण' :- फलामे काम		

check norr

Signature
Fondel

Signature
H. K. Karmacharya

Signature
B. K. Karmacharya

Signature

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	उपभोक्ता समितिको दर विवरण
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		
१८८	फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट.....	रु. १६३८५ के.जी. 163.85 के.जी.
२६५	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी. सोलिड कोर.....	रु. २७४४१२ व.मी. 255.10 व.फि.
२६६	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने.....	रु. १८०१३९ के.जी. 180.39 के.जी.
२६७	फलामे घुम्ने भ्याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप.....	रु. ३२७७०० र.मी. 999.09 र.फि.
२६८	फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने, पेन्टीङ्ग र ज्याला समेत.....	रु. १८६४५ के.जी. 186.45 के.जी.
२६९	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने.....	रु. १८३१०६ के.जी. 183.06 के.जी.
२७०	फलामे गेट १८ गेज (१०X१०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने.....	रु. १८६४५ के.जी. 186.45 के.जी.
२७१	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने.....	रु. ७५१०१ र.मी. 22.87 र.फि.
२७२	मिटर दूरीमा खुम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने.....	रु. १३७७९८ र.मी. 420.12 र.फि.
२७३	कालो फलामे पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम.....	रु. १९७३४ के.जी. 197.34 के.जी.
कार्य समूह 'त' :- रेलिङ्गको काम		
२००	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २०X२०X४.....	रु. ३१२९१८० व.मी. 290.92 व.फि.
२०१	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २५X२५X४.....	रु. ३११११६ व.मी. 289.18 व.फि.
२०३	४० मी.मी. व्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा.....	रु. ६८०८१५ व.मी. 632.90 व.फि.
२०४	१५X१५ से.मी. साईजको शिशो काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको.....	रु. ५२६७२३ व.मी. 489.59 व.फि.
२०५	१५X१५ से.मी. साईजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको.....	रु. ७३०९१९० व.मी. 679.46 व.फि.
२०६	शिशो काठको ३"X ४" साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ्ग गर्ने काम.....	रु. १८७२३० र.मी. 570.82 र.फि.
२०७	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसो काठको सिलिङ्ग.....	रु. ३६१४२९ व.मी. 335.94 व.फि.
कार्य समूह 'थ' :- काठसँग सम्बन्धित विविध काम		
२०९	३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ४ मी. मी. कमसियल प्लाईउड.....	रु. ३३६८१७८ व.मी. 313.13 व.फि.
२१०	३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको.....	रु. १००३०१०२ व.मी. 932.30 व.फि.
२११	५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरपुफ प्लाईउडको.....	रु. ३९०७५० व.मी. 363.20 व.फि.
२१२	७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी. कमसियल प्लाईउडमा.....	रु. ४४०४१७६ व.मी. 409.43 व.फि.
२१३	७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी. कमसियल प्लाईउडमा.....	रु. ४९८०१३ व.मी. 462.91 व.फि.
२१४	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम बोर्डको डिजाइन फल्स.....	रु. १०२२१२० व.मी. 95.01 व.फि.
२१५	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम बोर्डको साधारण फल्स.....	रु. १०२२१२० व.मी. 95.01 व.फि.
२१६	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा मेटालाइज्ड पोलिएटर लामिनेटेड.....	रु. ९२४१०७ व.मी. 85.89 व.फि.
२१७	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा साधारण मेटालाइज्ड पोलिएटर.....	रु. ११९११५६ व.मी. 110.76 व.फि.
२१८	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- बोर्ड फल्स.....	रु. ४०९१२४ व.मी. 37.30 व.फि.
कार्य समूह 'द' :- अलुमिनियमको काम		
२१९	Supplying and fitting Aluminium fixed panel sliding window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38, 1x1.3)mm.....	रु. ६६८७३४ व.मी. 621.59 व.फि.
२२०	Supplying and fitting Aluminium fixed panel window with ventilation but with fly mesh shutter from section (88 x38, 1x1.3)mm.....	रु. ७०५२१० व.मी. 655.50 व.फि.

(Signatures)

आ व ०८०/०८१











सि.नं.	कार्य विवरण	उपभोक्ता समितिको दर विक्षेपण				
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम						
२२१	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window	रु.	२४३१।७६	व.मी.	226.03	व.फि.
२२२	Supplying and fitting Aluminium casement windows of section (54 x38x1.1)mm	रु.	४४९८।७५	व.मी.	418.16	व.फि.
२२३	Supplying and fitting Aluminium casement door section (101 x45 x1.5)mm	रु.	७७२०।८३	व.मी.	717.66	व.फि.
२२४	Supplying and fitting Casement double panel aluminium doors (nigged) section of (102x45x1.5)mm	रु.	९४२३।०७	व.मी.	875.88	व.फि.
२२५	Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm	रु.	७७२०।८३	व.मी.	717.66	व.फि.
२२६	Aluminium swing door section of (101 x45 x1.1)mm & 5mm glass	रु.	९७२७।०४	व.मी.	904.13	व.फि.
२२७	Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm)	रु.	१२१५८।८०	व.मी.	1130.17	व.फि.
२२८	Aluminium partition with 5mm thick glass and 5mm thick laminated board (101 x45x1.1)	रु.	५८३६।२२	व.मी.	542.48	व.फि.
२२९	Aluminium partition with 5mm thick glass and 5mm thick laminated board (64 x38x1.1)	रु.	४५५९।५५	व.मी.	423.81	व.फि.
कार्य समूह 'घ' :- यु.पि.भि.सी.को काम						
२३१	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour with net	रु.	९०४०।००	व.मी.	840.27	व.फि.
२३२	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) with net	रु.	११०७४।००	व.मी.	1029.34	व.फि.
२३४	UPVC 60X60X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half	रु.	७११९।००	व.मी.	661.72	व.फि.
२३५	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	रु.	१०१७०।००	व.मी.	945.31	व.फि.
२३६	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With A	रु.	८४७५।००	व.मी.	787.76	व.फि.
कार्य समूह 'न' :- विविध काम						
२४३	मालसामान उपलब्ध गरी UPVC sheet with PMMA Coating and mesh (Regular)छाना छाउने काम ।	रु.	२२९२।५८	व.मी.	213.10	व.फि.
२४५	छानामा Ridge cover UPVC PMMA(3MMTHICK) Regular लगाउने काम क्लिप तथा पेच आदि समेत पुरा कार्य गर्ने ।	रु.	१५१४।७४	र.मी.	461.81	र.फि.

आ.व. २०८०-०८१ का लागि इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यलयको मिति २०८०-०४-०५ गते वसेको कार्यपालिका बैठकबाट दुवानीका लागि कच्ची सडकमा प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि. ३० रुपैया र कालोपत्रे सडकमा प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.१० रुपैयाका दरले निर्माण सामग्री दुवानी दररेट पास गर्या।

[Signatures]

आज मिति २०८०/०४/०५ गते शुक्रवारका दिन यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री दान बहादुर गुरुङज्यूको अध्यक्षतामा कार्यपालिकाको बैठक तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिमका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी तपसिल बमोजिमका निर्णयहरू गरियो।

उपस्थिति:

क्र.सं.	दस्तखत	नाम	पद
१.		श्री दान बहादुर गुरुङ	गाउँपालिका अध्यक्ष
२.		श्री माया सिलवाल	गाउँपालिका उपाध्यक्ष
३.		श्री सन्त बहादुर मगर	वडा नं.१ वडा अध्यक्ष
४.		श्री पञ्च बहादुर प्रजा	वडा नं.२ वडा अध्यक्ष
५.		श्री नर बहादुर नेपाल	गा पा प्रवक्ता एवम् वडा नं.३ वडा अध्यक्ष
६.		श्री रुद्र प्रसाद उप्रेती	वडा नं.४ वडा अध्यक्ष
७.		श्री तेज बहादुर शेरचन	वडा नं.५ वडा अध्यक्ष
८.		श्री लक्ष्मण प्रजा	वडा नं.६ वडा अध्यक्ष
९.		श्री बम बहादुर थापा मगर	वडा नं.७ वडा अध्यक्ष
१०.		श्री अन्जु चेपाङ	कार्यपालिका सदस्य
११.		श्री पार्वती गुरुङ	कार्यपालिका सदस्य
१२.		श्री टेक माया गुरुङ	कार्यपालिका सदस्य
१३.		श्री परिमाया कामी	कार्यपालिका सदस्य
१४.		श्री राजकुमार चेपाङ	कार्यपालिका सदस्य
१५.		श्री शंख बहादुर चेपाङ	कार्यपालिका सदस्य
१६.		श्री जगत प्रसाद भुसाल	सदस्य-सचिव

अन्य उपस्थिति:

१. उद्गम तिमिल्सिना, लेखा अधिकृत
२. वासु पण्डित, प्रशासन शाखा प्रमुख
३. विष्णुहरि नहर्की, कम्प्युटर अपरेटर
४. कृष्ण सापकोटा, न्यायिक सहजकर्ता
५. ई. कमल राउत, योजना शाखा प्रमुख
६. सब-इन्जिनियर भरत गुरुङ

कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रेश कार्यसूची



बैठक संख्या: २५

अध्यक्षता: श्री दान बहादुर गुरुङ

बैठक मिति: २०८०/०४/०५

बैठक स्थान: इच्छाकामना गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कुरिनटार ।

बैठक समय: ८:०० बजे

मिति	बैठक समय	कार्यसूची	कार्यसूची प्रस्तुतकर्ता	कैफियत
२०८०/०४/०५	८:००	आ. व. २०८०/८१ को लागि इच्छाकामना गाउँपालिकाको दर रेट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।	भौतिक पूर्वाधार शाखा	१
२०८०/०४/०५	८:०५	गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहि कार्यविधिहरू स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा।	शिक्षा शाखा	२
२०८०/०४/०५	८:१०	समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको सम्बन्धमा।	योजना शाखा	३
२०८०/०४/०५	८:१५	निकासी कर(स्थानीय शुल्क) ठेक्का नविकरण गर्ने सम्बन्धमा।	आर्थिक प्रशासन शाखा	४
२०८०/०४/०५	८:२०	विपद्बाट प्रभावितलाई सहयोग प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।	विपद् व्यवस्थापन शाखा	५
२०८०/०४/०५	८:२५	करारका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा।	आर्थिक प्रशासन शाखा	६
२०८०/०४/०५	८:३०	वडा नं ६ मा रहेको देवीभञ्ज्याङ रा. आ. वि. कालिखोलामा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा।	शिक्षा शाखा	७
२०८०/०४/०५	८:३५	लामो झरना, उपर्दाङगढी, सिराईचुली, बालगौरी पाथिभरा मन्दिर र इच्छाकामना मन्दिरमा सरसफाई एवं टिकट काट्नको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा।	प्रशासन शाखा	८
२०८०/०४/०५	८:४०	गाउँपालिकाका महत्वपूर्ण सडकहरूमा LENGTH WORKER राख्ने सम्बन्धमा।	प्रशासन शाखा	९
२०८०/०४/०५	८:३०	टोल विकास संस्थालाई फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।	विविध/छलफल	९
		सम्पत्ति कर सम्बन्धमा।		
		उपभोक्ता समिति गठन र प्रशिक्षण सम्बन्धमा।		
		देवीभञ्ज्याङ कालीखोला र देउराली सुन्दरवस्ती शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा।		

(Signature)
गाउँपालिका अध्यक्ष

पूर्व बैठकको समीक्षा

मिति २०८०।०३।२७ मा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयान्वयनको अवस्था समीक्षा गरियो। कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइयो।



कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु:


१. इच्छाकामना गाउँपालिकाको आव २०८०।०८१ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास शाखाबाट पेश भएको दररेट स्वीकृत गर्ने। साथै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनामा उपभोक्ताले कम्तिमा देहाय बमोजिमको श्रमदानको अंश वेहोर्नु पर्ने।
(क) संरचना निर्माण कार्यमा १० प्रतिशत
(ख) अन्य कार्यमा २० प्रतिशत
२. इच्छाकामना गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रही देहाय बमोजिमका कार्यविधिहरु स्वीकृत गर्ने।
(क) इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
(ख) इच्छाकामना गाउँपालिकामा करारमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
३. योजना शाखाबाट पेश भए बमोजिम ठेक्का नं. NCB/IRM/24/075/076, Construction of Jhyandala Khanepani Lifting कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने जलेधर निर्माण सेवा निलकण्ठ-०८, धादिङ्गलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडी बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने।
४. आर्थिक प्रशासन शाखाबाट पेश भए बमोजिम चित्रराज कन्स्ट्रक्सन इच्छाकामना-५, मुग्लिङ, चितवनसँग आव. २०७९।०८० मा भएको निकासी कर (स्थानीय शुल्क) सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता आव २०८०।०८१ का लागि नविकरण नगर्ने।
५. भवन तथा बस्ती विकास शाखाबाट पेश भएको प्रस्ताव बमोजिम विपद्बाट प्रभावित वडा नं. ६ निवासी सोम बहादुर दमैलाई १ वण्डल जस्तापाता सहयोग प्रदान गर्ने।
६. गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हाल खाइपाइ आइरहेको तलब र नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलवमान बीचको फरकको ५० प्रतिशत रकम थप गरि करार सम्झौता नवीकरण गर्ने।
७. इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको देवीभण्ड्याड रा.आ.वि. कालिखोलामा कार्यरत २ जना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकाको दरबन्दीमा कायम गरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउने।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


गाउँपालिका अध्यक्ष



८. लामो झरना, उपर्दाङ्गढी, सिराईचुली, बालगोरी प्रवेश, मन्दिर र इच्छाकामना मन्दिरको टिकट काट्ने एवं सरसफाई गर्ने कार्यका लागि देहायवमोजिम गर्ने।
- (क) लामो झरनामा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा १ जना टिकट काट्ने शुल्क संकलक थप गर्ने र पारिश्रमिक रु १६,०००।. (अक्षरेपि सोह्र हजार मात्र) उपलब्ध गराउने।
- (ख) उपर्दाङ्गढीमा टिकट काट्ने शुल्क संकलकलाई रु १६,०००।. (अक्षरेपि सोह्र हजार मात्र) पारिश्रमिक दिने। साथै उपर्दाङ्गढीको सरसफाईका लागि स्थानीय टोल विकास समित्यालाई जिम्मेवारी दिई सरसफाईका लागि उक्त संस्थालाई बिल भर्पाईका आधारमा मासिक अधिकतम रु २,०००।. (अक्षरेपि पाँच हजार मात्र) उपलब्ध गराउने।
- (ग) इच्छाकामना मन्दिरको सरसफाईका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा १ जना आंशिक सरसफाईकर्मी राख्ने र पारिश्रमिक बापत मासिक रु ६,०००।. (अक्षरेपि छ हजार मात्र) उपलब्ध गराउने।
- (घ) सिराईचुली प्रवेश शुल्क संकलन गर्न एवं नियमित सरसफाई गर्न सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा १ जना आंशिक कर्मचारी राख्ने र मासिक पारिश्रमिक रु ६,०००।. (अक्षरेपि छ हजार मात्र) उपलब्ध गराउने।
९. योजना शाखाबाट पेश भए वमोजिम पालिकाका महत्वपूर्ण सडकहरूमा Length Worker राख्ने सम्बन्धमा देहायवमोजिम गर्ने।
- (क) फिस्लिङ्ग इच्छाकामना वडा नं. ३, मुग्लिङ्ग तामिन इच्छाकामना वडा नं. ५ र जलविरे, याकराङ्ग, चनौटे, दुङ्ग्रे सडकमा मात्र १/१ जना Length Worker राख्ने।
- (ख) वडाबाट सिफारिस भई आएको Length Worker संग सडकको मुख्यवन्धित सडकालनका लागि श्रावण १५ देखि आश्विन १५ सम्मको करार सम्झौता गर्ने।
- (ग) उल्लेखित सडकहरूमा काम गर्ने Length Worker लाई मासिक रुपमा बढिमा २९ दिनको अदक्ष ज्यामिले प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला उपलब्ध गराउने।
- (घ) Length Worker को यस्तो ज्याला मर्मत सम्भार कोषबाट खर्च लेख्ने।


प्रकाश प्रसाद भुसाल
अधिकृत


प्रकाश प्रसाद भुसाल
अधिकृत